

附件

乌鲁木齐市水磨沟区城市地下管网及设施建设改造项目清单(2024—2026 年)

序号	项目名称	主要建设内容	建设单位	开工时间	完工时间	项目总投资 (亿元)
						12.9227
1	乌鲁木齐市水磨沟区公共老旧供排水管网更新改造项目	本项目主要对辖区内改建供水和排水管网。其中,改建排水管 DN300HDPE 双壁波纹管 105.248Km。改建给水管 DN150 球墨铸铁管 89.44Km。并配套建设检查井 4815 座等其他附属设施。本项目建设完成后,将辐射项目区域内 3.2 万人口的日常供排水使用。	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	2024 年 8 月 1 日	2025 年 10 月 31 日	2.6527
2	乌鲁木齐市水磨沟区西区老旧供排水管网更新改造项目	本项目主要改建供水和排水管网。其中,更新改造排水管 DN150HDPE 双壁波纹管 42.634Km,排水管 DN300HDPE 双壁波纹管 48.43Km。改建给水管 DN100 球墨铸铁管 33.621Km,给水管 DN125 球墨铸铁管 3.18Km,给水管 DN200 球墨铸铁管 1.935Km。并配套建设检查井 4277 座等其他附属设施。本项目建设完成后,将辐射项目区域内 6 万人口的日常供排水使用。	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	2024 年 8 月 1 日	2025 年 10 月 31 日	1.6105
3	乌鲁木齐市水磨沟区老旧燃气管网更新改造项目	项目主要改造燃气管网。其中改造 DN200 管 31m, DN150 管 463m, DN100 管 3150m, DN80 管 1062m, DN50 管 29172m, DN40 管 6965m, 其他小于 DN100 管 7115m, DN25 立管 49.18Km。改造 PE160 管 320m, PE110 管 160m, PE90 管 2316m, PE63 管 1836m。区域调压柜 172 座、检查井 11 座、更换燃气表 14783 个及其他附属设施。项目完成后,辐射 4.5 万人口的日常燃气使用。	乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 (乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局行政执法局)	2024 年 8 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	1.0500
4	乌鲁木齐市水磨沟区东区老旧供排水管网更新改造项目	本项目主要建设供水和排水管网。其中供水部分,建设 DN500 球墨铸铁管 6.26km, DN200 球墨铸铁管 10.39km, DN150 球墨铸铁管 5.1km, DN90 球墨铸铁管道 23Km, DN32PE 扬水管 46.74Km。排水部分,建设 DN500 双壁波纹管 12.2km, DN300 双壁波纹管 42.2km, De200 PE 管 7.70km。并配套建设检查井 1552 座等其他附属设施。本项目建设完成后,将辐射项目区域内 11 万人口的日常供排水使用。	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	2024 年 8 月 1 日	2025 年 11 月 30 日	2.2267

5	乌鲁木齐市水磨沟区南区老旧排水管网更新改造项目	本项目主要建设排水管网 118234 米。其中，改造 DN300 钢筋混凝土排水管道 5209m、DN600 钢筋混凝土排水管道 23701m、DN1200 钢筋混凝土排水管道 44018m。建设 DN300 钢筋混凝土排水管道 3940m、DN600 钢筋混凝土排水管道 37857m、DN1200 钢筋混凝土排水管道 3509m。并配套建设检查井 3000 座等其他附属设施。本项目建设完成后，将辐射项目区域内 15 万人口的日常排水使用。	乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 (乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)	2024 年 8 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	3.6450
6	乌鲁木齐市水磨沟区北区老旧排水管网更新改造项目	本项目主要改建排水管网 25236m，其中 DN300 钢筋混凝土排水管 11064m，DN400 钢筋混凝土排水管 2484m，DN500 钢筋混凝土排水管 1846m，DN600 钢筋混凝土排水管 476m，DN800 钢筋混凝土排水管 33m，DN1000 钢筋混凝土排水管 650m，DN1100 钢筋混凝土排水管 541m，DN1200 钢筋混凝土排水管 8142m。并配套建设检查井 630 座等其他附属设施。本项目建设完成后，将辐射项目区域内 12.5 万人口的日常排水使用。	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	2024 年 8 月 1 日	2025 年 11 月 30 日	1.0000
7	乌鲁木齐市水磨沟区老城区(中心片区)燃气管道设施更新改造建设项目	改建埋地管线：DN200 管线 5m，DN150 管线 16m，DN100 管线 1162m，DN80 管线 111m，DN50 管线 1309m，其他管径小于 DN100 管线 2598m，De110 管线 339m，De90 管线 785m，De63 管线 757m；架空管线：DN100 管线 78m，DN80 管线 830m，DN50 管线 2566m，DN40 管线 3642m；户内 DN25 立管 10104m。区域调压柜 37 座、阀井 4 座、更换物联网超声波燃气表 3368 个及其他附属设施。	乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 (乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)	2024 年 9 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	0.2378

